

Objekt	SIS KLOSTERS-SERNEUS 2017 MURGANGBARRIERE PARZELVABACH, SERNEUS																
Bauherr	Gemeinde Klosters-Serneus, 7250 Klosters																
Projektverfasser	Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden, Region Herrschaft/Prättigau/Davos, 7302 Landquart																
Bauleitung	tur gmbh, Promenade 129, 7260 Davos Dorf																
Verwendungszweck	Murgangbarriere mit Anschlüssen aus Blocksteinen																
Hauptanlagen und Merkmal	<p><i>Hauptmengen:</i></p> <table> <tr> <td>Abtrag</td> <td>800 m3</td> </tr> <tr> <td>Schüttung</td> <td>800 m3</td> </tr> <tr> <td>Blocksteine</td> <td>500 to</td> </tr> <tr> <td>Beton</td> <td>120 m3</td> </tr> <tr> <td>Murgangbarriere Typ Geobrigg</td> <td>50 m2</td> </tr> <tr> <td>Bohrungen/Selbstbohranker R52, L=16 m</td> <td>270 m</td> </tr> <tr> <td>Mörtel</td> <td>14 to</td> </tr> <tr> <td>Betonfundamente 2 Stk</td> <td>18 m3</td> </tr> </table>	Abtrag	800 m3	Schüttung	800 m3	Blocksteine	500 to	Beton	120 m3	Murgangbarriere Typ Geobrigg	50 m2	Bohrungen/Selbstbohranker R52, L=16 m	270 m	Mörtel	14 to	Betonfundamente 2 Stk	18 m3
Abtrag	800 m3																
Schüttung	800 m3																
Blocksteine	500 to																
Beton	120 m3																
Murgangbarriere Typ Geobrigg	50 m2																
Bohrungen/Selbstbohranker R52, L=16 m	270 m																
Mörtel	14 to																
Betonfundamente 2 Stk	18 m3																
Bauzeit	Oktober 2017 – November 2017																
Bausumme in CHF inkl. MwSt.	CHF 210'000.00																
Auskunftsperson - Telefon	Amt für Wald GR, Landquart, Hr. Maikoff, 081 257 66 44 tur gmbh, Davos Dorf, Hr. Guler, 081 420 15 33																

